

CJENIK 2022

KN

EUR

1.	Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 07-16 h.	zahvat	180,00	23,90
2.	Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 16-20 h.	zahvat	250,00	33,20
3.	Dolazak na mjesto rada po prijavi u vremenskom razdoblju 20-07 h.	zahvat	350,00	46,48
4.	Istraživanje kvara (razno), monterska ekipa.	sat	402,5	53,42
5.	Zatvaranje vode i pražnjenje instalacije do ispod mjesta kvara, uključivo otvaranje vode nakon otklona kvara i kontrola.	zahvat	132,61	17,60
6.	Ručno izbacivanje vode iz vodomjernog okna.	sat	Cijena na upit	
7.	Istraživanje puknuća na instalacijama dovoda u zemlji sondiranjem i osluškivanjem, kod prevelike potrošnje vode, PRETHODNO naručeno i kontrolirano po odgovornoj osobi za nadzor.	sat	Cijena na upi	
8.	Odleđivanje dovodnih cijevi uređajem za odleđivanje u trajanju do 1 sat.	sat	Cijena na upit	
9.	Ispumpavanje vode iz podrumskih prostorija ili slično, vatrogasnom pumpom	sat	650,00	86,32
10.	Demontaža starog prolaznog, nabava, transport i montaža novog kuglastog ventila promjera 3".	kom	2.088,86	277,24
11.	Demontaža starog prolaznog, nabava, transport i montaža novog kuglastog ventila promjera 3".	kom	1.353,93	179,70
12.	Nabava, transport i montaža okiten cijevi promjera 1/2" za pritisak 10 bara u horizontali.	m	86,78	11,52
13.	Nabava, transport i montaža okiten cijevi promjera 3/4" za pritisak 10 bara u horizontali.	m	94,63	12,56
14.	Nabava, transport i montaža okiten cijevi promjera 1" za pritisak 10 bara u horizontali.	m	115,89	15,38
15.	Nabava, transport i montaža okiten cijevi promjera 5/4" za pritisak 10 bara u horizontali.	m	140,85	18,69
16.	Nabava, transport i montaža mesinganih spojnica za okiten cijevi promjera 1/2" za pritisak 10 bara u horizontali.	kom	84,25	11,18
17.	Nabava, transport i montaža mesinganih spojnica za okiten cijevi promjera 3/4" za pritisak 10 bara u horizontali.	kom	95,14	12,63
18.	Nabava, transport i montaža mesinganih spojnica za okiten cijevi promjera 1" za pritisak 10 bara u horizontali.	kom	117,62	15,61

CJENIK 2022

KN

EUR

19.	Nabava, transport i montaža mesinganih spojnice za okiten cijevi promjera 5/4" za pritisak 10 bara u horizontali.	kom	149,45	19,84
20.	Nabava materijala, transport i ugradnja žabljeg poklopca sa kolčakom promjera 125 mm.(Odnosi se samo na instalaterski rad)	kom	2.196,76	291,56
21.	Nabava materijala, transport i ugradnja žabljeg poklopca sa kolčakom promjera 150 mm.(Odnosi se samo na instalaterski rad)	kom	2.553,66	338,93
22.	Nabava materijala, transport i ugradnja žabljeg poklopca sa priрубnicom promjera 125 mm.(Odnosi se samo na instalaterski rad)	kom	2.114,82	280,68
23.	Nabava materijala, transport i ugradnja žabljeg poklopca sa priрубnicom promjera 150 mm.(Odnosi se samo na instalaterski rad)	kom	2.466,66	327,38
24.	Zamjena gumene brtve promjera 1/2".	kom	45,68	6,06
25.	Zamjena gumene brtve promjera 3/4".	kom	50,81	6,74
26.	Zamjena gumene brtve promjera 3/8".	kom	39,3	5,22
27.	Zamjena gumene brtve promjera 1".	kom	55,11	7,31
28.	Zamjena gumene brtve promjera 5/4".	kom	70,55	9,36
29.	Zamjena gumene brtve promjera 6/4".	kom	87,84	11,66
30.	Zamjena gumene brtve promjera 2".	kom	106,29	14,11
31.	Zamjena gumene brtve promjera 2,5".	kom	145,72	19,34
32.	Zamjena gumene brtve promjera 3".	kom	154,82	20,55
33.	Zamjena klingerit brtve promjera 1/2".	kom	45,68	6,06
34.	Zamjena klingerit brtve promjera 3/4".	kom	50,5	6,70
35.	Zamjena klingerit brtve promjera 3/8".	kom	38,55	5,12
36.	Zamjena klingerit brtve promjera 1".	kom	55,88	7,42
37.	Zamjena klingerit brtve promjera 5/4".	kom	72,42	9,61
38.	Zamjena klingerit brtve promjera 6/4".	kom	90,01	11,95
39.	Zamjena klingerit brtve promjera 2".	kom	108,89	14,45
40.	Zamjena klingerit brtve promjera 2,5".	kom	145,68	19,34
41.	Zamjena klingerit brtve promjera 3".	kom	179,49	23,82
42.	Izolacija pocinčanih cijevi promjera 1/2" vulkaniziranom sintetičkom gumom ili sličnom toplinskom izolacijom.U cijenu uključena nabava i transport materijala.Primjenjuje se za nadžbukno postavljene cijevi.	m	76,95	10,21

CJENIK 2022

KN

EUR

43.	Izolacija pocinčanih cijevi promjera 3/4" vulkaniziranom sintetičkom gumom ili sličnom toplinskom izolacijom.U cijenu uključena nabava i transport materijala.Primjenjuje se za nadžbukno postavljene cijevi.	m	120,85	16,04
44.	Izolacija pocinčanih cijevi promjera 1" vulkaniziranom sintetičkom gumom ili sličnom toplinskom izolacijom.U cijenu uključena nabava i transport materijala.Primjenjuje se za nadžbukno postavljene cijevi.	m	122,11	16,21
45.	Izolacija pocinčanih cijevi promjera 5/4" vulkaniziranom sintetičkom gumom ili sličnom toplinskom izolacijom.U cijenu uključena nabava i transport materijala.Primjenjuje se za nadžbukno postavljene cijevi.	m	123,26	16,36
46.	Izolacija pocinčanih cijevi promjera 6/4" vulkaniziranom sintetičkom gumom ili sličnom toplinskom izolacijom.U cijenu uključena nabava i transport materijala.Primjenjuje se za nadžbukno postavljene cijevi.	m	126,9	16,84
47.	Izolacija pocinčanih cijevi promjera 2" vulkaniziranom sintetičkom gumom ili sličnom toplinskom izolacijom.U cijenu uključena nabava i transport materijala.Primjenjuje se za nadžbukno postavljene cijevi.	m	229,6	30,47
48.	Izolacija pocinčanih cijevi promjera 2,5" vulkaniziranom sintetičkom gumom ili sličnom toplinskom izolacijom.U cijenu uključena nabava i transport materijala.Primjenjuje se za nadžbukno postavljene cijevi.	m	234,6	31,14
49.	Izolacija pocinčanih cijevi promjera 3" vulkaniziranom sintetičkom gumom ili sličnom toplinskom izolacijom.U cijenu uključena nabava i transport materijala.Primjenjuje se za nadžbukno postavljene cijevi.	m	238,26	31,62
50.	Rezanje starih olovnih cijevi, dobava i montaža novih bakrenih cijevi fi 22 mm s izolacijom, spajanje lemljenjem u ili izvan žljeba.	m	337,1	44,74
51.	Odleđivanje vodovodnih cijevi promjera 1/2" i 3/4" plamenikom na butan plin.Zaleđeno mjesto treba pažljivo zagrijavati da se ne oštete cijevi i brtve.	zahvat	115,86	15,38
52.	Odleđivanje vodovodnih cijevi promjera 1" i 5/4" plamenikom na butan plin.Zaleđeno mjesto treba pažljivo zagrijavati da se ne oštete cijevi i brtve.	zahvat	154,01	20,44
53.	Odleđivanje vodovodnih cijevi promjera 6/4" i 2" plamenikom na butan plin.Zaleđeno mjesto treba pažljivo zagrijavati da se ne oštete cijevi i brtve.	zahvat	211,06	28,01

CJENIK 2022

KN

EUR

54.	Dobava materijala, transport i postavljanje toplinske izolacije cijevi promjera 80 mm staklenom ili mineralnom vunom d= 4 cm i završna obloga ljepenkom i pocinčanom žicom. U ovu stavku nije uključena demontaža.	m	142,31	18,89
55.	Dobava materijala, transport i postavljanje toplinske izolacije cijevi promjera 100 mm staklenom ili mineralnom vunom d= 4 cm i završna obloga ljepenkom i pocinčanom žicom. U ovu stavku nije uključena demontaža.	m	143,07	18,99
56.	Dobava materijala, transport i postavljanje toplinske izolacije cijevi promjera do 25 mm spužvastom izolacijom iz pjenastoga polietilena. U ovu stavku nije uključena demontaža. (Za 1/2")	m	88,84	11,79
57.	Dobava materijala, transport i postavljanje toplinske izolacije cijevi promjera od 26 do 60 mm spužvastom izolacijom iz pjenastoga polietilena. U ovu stavku nije uključena demontaža. (Za 1")	m	135,27	17,95
58.	Rezanje olovne cijevi dobava i montaža novog BOSS holendera - fi 1/2"	kom	296,4	39,34
59.	Rezanje olovne cijevi dobava i montaža novog BOSS holendera - fi 3/4".	kom	345,94	45,91
60.	Rezanje starih, dobava i montaža novih olovnih cijevi spajanih lemljenjem u ili izvan žljeba uključivo izoliranje filc trakom -cijev fi 3/8".	m	388,98	51,63
61.	Rezanje starih, dobava i montaža novih olovnih cijevi spajanih lemljenjem, u ili izvan žljeba uključivo izoliranje filc trakom -cijev fi 1/2".	m	425,98	56,54
62.	Rezanje starih, dobava i montaža novih olovnih cijevi spajanih lemljenjem, u ili izvan žljeba uključivo izoliranje filc trakom -cijev fi 3/4".	m	469,66	62,33
63.	Naknadno izoliranje olovnih ili pocinčanih cijevi filc trakom -cijev fi 3/8"-3/4"	m	33,25	4,41
64.	Naknadno izoliranje olovnih ili pocinčanih vodovodnih cijevi filc trakom -cijev fi 1" - fi 3"	m	49,67	6,59
65.	Rezanje starih olovnih cijevi, dobava i montaža novih bakrenih, spajanih lemljenjem u ili izvan žljeba uključivo izoliranje filc trakom -cijev fi 15mm	m	404,31	53,66
66.	Rezanje starih olovnih cijevi, dobava i montaža novih bakrenih spajanih lemljenjem, u ili izvan žljeba uključivo izoliranje filc trakom -cijev fi 18 mm	m	431,26	57,24
67.	Rezanje starih olovnih cijevi, dobava i montaža novih bakrenih spajanih lemljenjem, u ili izvan žljeba uključivo izoliranje filc trakom -cijev fi 3/4". Cijev fi 22 mm.	m	454,94	60,38
68.	Dobava i montaža bakrenog koljena spajanog lemljenjem -fi 15mm	kom	114,32	15,17
69.	Dobava i montaža bakrenog koljena spajanog lemljenjem -fi 18mm	kom	120,97	16,06
70.	Dobava i montaža bakrenog koljena spajanog lemljenjem -fi 22mm	kom	128,47	17,05

CJENIK 2022

KN

EUR

71.	Dobava i montaža bakrenog zaobilaznog luka spajanog lemljenjem -fi 15mm	kom	137,46	18,24
72.	Dobava i montaža bakrenog zaobilaznog luka spajanog lemljenjem -fi 18mm	kom	186,96	24,81
73.	Dobava i montaža bakrenog zaobilaznog luka spajanog lemljenjem -fi 22mm	kom	211,6	28,08
74.	Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem fi -22/18mm	kom	122,68	16,28
75.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, u već iskopane rovove, uključivo prosječno tri fazonska komada i izolacija cijevi dekorodal trakom - cijevi fi 1/2"	m	255,53	33,91
76.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, u već iskopane rovove, uključivo prosječno četiri fazonska komada i izolacija cijevi dekorodal trakom - cijevi fi 3/4"	m	311,39	41,33
77.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, u već iskopane rovove, uključivo prosječno dva fazonska komada i izolacija cijevi dekorodal trakom - cijevi fi 1"	m	342,03	45,40
78.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, u već iskopane rovove, uključivo prosječno jedan fazonski komad i izolacija cijevi dekorodal trakom - cijevi fi 5/4"	m	370,08	49,12
79.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, u već iskopane rovove, uključivo prosječno dva fazonska komada i izolacija cijevi dekorodal trakom - cijevi fi 6/4"	m	478,48	63,51
80.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, u već iskopane rovove, uključivo prosječno jedan fazonski komad i izolacija cijevi filc trakom - cijevi fi 2"	m	569,33	75,56
81.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, u već iskopane rovove, uključivo prosječno jedan fazonski komada i izolacija cijevi dekorodal trakom - cijevi fi 2 1/2"	m	948,41	125,88
82.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, u već iskopane rovove, uključivo prosječno jedan fazonski komad i izolacija cijevi dekorodal trakom - cijevi fi 3"	m	1.129,60	149,92
83.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, na vertikalama i horizontalama, uključivo prosječno tri fazonska komada i izolacija cijevi filc trakom - cijevi fi 1/2"	m	250,52	33,25

CJENIK 2022

KN

EUR

84.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, na vertikalama i horizontalama, uključivo prosječno četiri fazonska komada i izolacija cijevi filc trakom - cijevi fi 3/4"	m	308,34	40,92
85.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, na vertikalama i horizontalama, uključivo prosječno dva fazonska komada i izolacija cijevi filc trakom - cijevi fi 1".	m	343,54	45,60
86.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, na vertikalama i horizontalama, uključivo prosječno jedan fazonski komad i izolacija cijevi filc trakom - cijevi fi 5/4".	m	399,06	52,96
87.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, na vertikalama i horizontalama, uključivo prosječno dva fazonska komada i izolacija cijevi filc trakom - cijevi fi 6/4"	m	509,35	67,60
88.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, na vertikalama i horizontalama, uključivo prosječno jedan fazonski komad i izolacija cijevi filc trakom - cijevi fi 2"	m	634,96	84,27
89.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje dužih od 2,00 m, na vertikalama i horizontalama, uključivo prosječno jedan fazonski komada i izolacija cijevi filc trakom - cijevi fi 2 1/2"	m	1.148,34	152,41
90.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi koje su duže od 2,00 m, na vertikalama i horizontalama, uključivo prosječno jedan fazonski komad i izolacija cijevi filc trakom - cijevi fi 3"	m	1.436,79	190,69
91.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi prosječne dužine do 2,00 m na razvodu u mokrim čvorovima, uključivo prosječno tri fazonska komada i izolacija cijevi filc trakom- cijevi fi 1/2"	m	320,03	42,48
92.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi prosječne dužine do 2,00 m na razvodu u mokrim čvorovima, uključivo prosječno tri fazonska komada i izolacija cijevi filc trakom- cijevi fi 3/4"	m	373,19	49,53
93.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi prosječne dužine do 2,00 m na razvodu u mokrim čvorovima, uključivo prosječno dva fazonska komada i izolacija cijevi filc trakom- cijevi fi 1"	m	379,55	50,37

CJENIK 2022

KN

EUR

94.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi prosječne dužine do 2,00 m na razvodu u mokrim čvorovima, uključivo prosječno jedan fazonski komad i izolacija cijevi filc trakom- cijevi fi 5/4"	m	407,56	54,09
95.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi prosječne dužine do 2,00 m na razvodu u mokrim čvorovima, uključivo prosječno dva fazonska komada i izolacija cijevi filc trakom- cijevi fi 6/4"	m	549,14	72,88
96.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi prosječne dužine do 2,00 m na razvodu u mokrim čvorovima, uključivo prosječno jedan fazonski komad i izolacija cijevi filc trakom- cijevi fi 2"	m	692,92	91,97
97.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi prosječne dužine do 2,00 m na razvodu u mokrim čvorovima, uključivo prosječno jedan fazonski komad i izolacija cijevi filc trakom- cijevi fi 2 1/2"	m	1.061,36	140,87
98.	Demontaža starih, dobava i montaža novih pocinčanih cijevi prosječne dužine do 2,00 m na razvodu u mokrim čvorovima, uključivo prosječno jedan fazonski komad i izolacija cijevi filc trakom- cijevi fi 3"	m	1.167,12	154,90
99.	STAVKE DEMONTAŽE I MONTAŽE SPOJNICA OD 52C312a DO 52C381h: STAVKE SE OBRAČUNAVAJU SAMO KOD POJEDINAČNE ZAMJENE ILI NAKNADNE UGRADNJE SPOJNICA BEZ ZAMJENE CIJEVI.		0	0,00
100.	Pojedinačna demontaža pocinčanog spojnog elementa - fi 1/2" i 3/4".	kom	9,43	1,25
101.	Pojedinačna demontaža pocinčanog spojnog elementa - fi 1" i 5/4".	kom	25,81	3,43
102.	Pojedinačna demontaža pocinčanog spojnog elementa - fi 6/4".	kom	31,28	4,15
103.	Pojedinačna demontaža pocinčanog spojnog elementa - fi 2".	kom	38,77	5,15
104.	Pojedinačna demontaža pocinčanog spojnog elementa - fi 2 1/2".	kom	72,46	9,62
105.	Pojedinačna demontaža pocinčanog spojnog elementa - fi 3".	kom	108,28	14,37
106.	Rezanje cijevi i narezivanje navoja kod zamjene cijevi manje od 1,00m i naknadnog ugrađivanja spojnice na cijev - fi 1/2" i 3/4".	kom	89,84	11,92
107.	Rezanje cijevi i narezivanje navoja kod zamjene cijevi manje od 1,00m i naknadnog ugrađivanja spojnice na cijev - fi 1" i 5/4".	kom	106,95	14,19
108.	Rezanje cijevi i narezivanje navoja kod zamjene cijevi manje od 1,00m i naknadnog ugrađivanja spojnice na cijev - fi 6/4" .	kom	117,65	15,61

CJENIK 2022

KN

EUR

109.	Rezanje cijevi i narezivanje navoja kod zamjene cijevi manje od 1,00m i naknadnog ugrađivanja spojnice na cijev - fi 2" .	kom	125,13	16,61
110.	Rezanje cijevi i narezivanje navoja kod zamjene cijevi manje od 1,00m i naknadnog ugrađivanja spojnice na cijev - fi 2 1/2" i 3".	kom	132,35	17,57
111.	Dobava i montaža novog pocinčanog holendera - fi 1/2".	kom	179,58	23,83
112.	Dobava i montaža novog pocinčanog holendera - fi 3/4".	kom	190,04	25,22
113.	Dobava i montaža novog pocinčanog holendera - fi 1"	kom	208,63	27,69
114.	Dobava i montaža novog pocinčanog holendera - fi 5/4".	kom	229,87	30,51
115.	Dobava i montaža novog pocinčanog holendera - fi 6/4".	kom	252,24	33,48
116.	Dobava i montaža novog pocinčanog holendera - fi 2".	kom	302,92	40,20
117.	Dobava i montaža novog produžnog pocinčanog holendera - fi 1/2".	kom	187,55	24,89
118.	Dobava i montaža novog produžnog pocinčanog holendera -fi 3/4".	kom	200,22	26,57
119.	Dobava i montaža novog produžnog pocinčanog holendera - fi 1".	kom	220,71	29,29
120.	Dobava i montaža novog produžnog pocinčanog holendera -fi 5/4".	kom	245,4	32,57
121.	Dobava i montaža novog produžnog pocinčanog holendera -fi 6/4".	kom	272,26	36,14
122.	Dobava i montaža novog produžnog pocinčanog holendera -fi 2".	kom	324,28	43,04
123.	Dobava i montaža novog produžnog pocinčanog holendera -fi 2 ½"	kom	480,98	63,84
124.	Dobava i montaža novog produžnog pocinčanog holendera -fi 3"	kom	706,69	93,79
125.	Dobava i montaža novog pocinčanog koljena -fi 1/2".	kom	24,51	3,25
126.	Dobava i montaža novog pocinčanog koljena -fi 3/4".	kom	27,36	3,63

CJENIK 2022

KN

EUR

127.	Dobava i montaža novog pocinčanog koljena - fi 1".	kom	66,03	8,76
128.	Dobava i montaža novog pocinčanog koljena - fi 5/4".	kom	75,69	10,05
129.	Dobava i montaža novog pocinčanog koljena - fi 6/4".	kom	97,64	12,96
130.	Dobava i montaža novog pocinčanog koljena - fi 2".	kom	123,49	16,39
131.	Dobava i montaža novog pocinčanog koljena - fi 2 1/2".	kom	257,27	34,15
132.	Dobava i montaža novog pocinčanog koljena - fi 3".	kom	343,36	45,57
133.	Dobava i montaža nove nove pocinčane nazuvice - fi 1/2".	kom	23,98	3,18
134.	Dobava i montaža nove nove pocinčane nazuvice - fi 3/4".	kom	25,27	3,35
135.	Dobava i montaža nove nove pocinčane nazuvice - fi 1".	kom	60,89	8,08
136.	Dobava i montaža nove nove pocinčane nazuvice - fi 5/4".	kom	66,6	8,84
137.	Dobava i montaža nove nove pocinčane nazuvice - fi 6/4".	kom	80,05	10,62
138.	Dobava i montaža nove nove pocinčane nazuvice - fi 2".	kom	108,23	14,36
139.	Dobava i montaža nove nove pocinčane nazuvice - fi 2 1/2".	kom	199,26	26,45
140.	Dobava i montaža nove nove pocinčane nazuvice - fi 3".	kom	261,15	34,66
141.	Dobava i montaža novog pocinčanog produljenja - fi 1/2" x 10mm.	kom	27,85	3,70
142.	Dobava i montaža novog pocinčanog produljenja - fi 3/4" x 15 mm.	kom	32,37	4,30
143.	Dobava i montaža nove pocinčane redukcije - fi 3/4"-1/2".	kom	24,23	3,22
144.	Dobava i montaža nove pocinčane redukcije - fi 1"-3/4".	kom	59,12	7,85
145.	Dobava i montaža nove pocinčane redukcije - fi 5/4"-1".	kom	60,77	8,07
146.	Dobava i montaža nove pocinčane redukcije - fi 6/4"-5/4".	kom	75,08	9,96
147.	Dobava i montaža nove pocinčane redukcije - fi 2"-6/4".	kom	99,73	13,24
148.	Dobava i montaža nove pocinčane redukcije - fi 3"-2".	kom	249,12	33,06
149.	Dobava i montaža novog pocinčanog kolčaka - fi 1/2"	kom	43	5,71
150.	Dobava i montaža novog pocinčanog kolčaka - fi 3/4".	kom	47,23	6,27
151.	Dobava i montaža novog pocinčanog kolčaka - fi 1"	kom	90,56	12,02
152.	Dobava i montaža novog pocinčanog kolčaka - fi 5/4"	kom	106,72	14,16
153.	Dobava i montaža novog pocinčanog kolčaka - fi 6/4"	kom	133,1	17,67
154.	Dobava i montaža novog pocinčanog kolčaka - fi 2"	kom	221,94	29,46
155.	Dobava i montaža novog pocinčanog kolčaka - fi 2 1/2"	kom	411,85	54,66
156.	Dobava i montaža novog pocinčanog kolčaka - fi 3".	kom	409,55	54,36
157.	Dobava i montaža nove pocinčane "T" spojnice - fi 1/2".	kom	25,33	3,36

CJENIK 2022

KN

EUR

158.	Dobava i montaža nove pocinčane "T" spojnice - fi 3/4".	kom	29,58	3,93
159.	Dobava i montaža nove pocinčane "T" spojnice - fi 1".	kom	67,68	8,98
160.	Dobava i montaža nove pocinčane "T" spojnice -fi 5/4".	kom	79,26	10,52
161.	Dobava i montaža nove pocinčane "T" spojnice - fi 6/4".	kom	104,36	13,85
162.	Dobava i montaža nove pocinčane "T" spojnice - fi 2".	kom	136,06	18,06
163.	Dobava i montaža nove pocinčane "T" spojnice - fi 2 "1/2".	kom	277,39	36,82
164.	Dobava i montaža nove pocinčane "T" spojnice - fi 3".	kom	372,36	49,42
165.	Demontaža stare, dobava i montaža nove matice za holender kod vodomjera -fi 1/2"	kom	158,69	21,06
166.	Demontaža stare, dobava i montaža nove matice za holender kod vodomjera - fi 3/4".	kom	172,45	22,89
167.	Demontaža stare, dobava i montaža nove matice za holender kod vodomjera - fi 1".	kom	205,67	27,30
168.	Demontaža stare, dobava i montaža nove matice za holender kod vodomjera - fi 5/4"	kom	231,51	30,73
169.	Demontaža stare, dobava i montaža nove matice za holender kod vodomjera - fi 6/4".	kom	257,6	34,19
170.	Brtvljenje obrtaja prolaznog ventila fi do 1".	kom	38,85	5,16
171.	Brtvljenje obrtaja prolaznog ventila fi fi 5/4"-2".	kom	77,67	10,31
172.	Demontaža starog prolaznog, dobava i montaža novog kuglastog ventila uvoz s - fi 1/2".	kom	324,81	43,11
173.	Demontaža starog prolaznog, dobava i montaža novog kuglastog ventila uvoz s - fi 3/4".	kom	337,38	44,78
174.	Demontaža starog prolaznog, dobava i montaža novog kuglastog ventila uvoz s - fi 1".	kom	363,16	48,20
175.	Demontaža starog prolaznog, dobava i montaža novog kuglastog ventila uvoz s - fi 5/4".	kom	574,32	76,23
176.	Demontaža starog prolaznog, dobava i montaža novog kuglastog ventila uvoz s - fi 6/4".	kom	621,25	82,45
177.	Demontaža starog prolaznog, dobava i montaža novog kuglastog ventila uvoz s - fi 2".	kom	1.176,12	156,10
178.	Demontaža starog, dobava i montaža novog ravnog prolaznog ventila - fi 1/2".	kom	338,8	44,97
179.	Demontaža starog, dobava i montaža novog ravnog prolaznog ventila - fi 3/4".	kom	351,61	46,67
180.	Demontaža starog, dobava i montaža novog ravnog prolaznog ventila - fi 1".	kom	378,38	50,22
181.	Demontaža starog, dobava i montaža novog ravnog prolaznog ventila - fi 5/4".	kom	435,52	57,80
182.	Demontaža starog, dobava i montaža novog ravnog prolaznog ventila - fi 6/4".	kom	519,83	68,99
183.	Demontaža starog, dobava i montaža novog ravnog prolaznog ventila - fi 2".	kom	971,49	128,94
184.	Demontaža starog, dobava i montaža novog ravnog prolaznog ventila - fi 2,5".	kom	1.380,17	183,18
185.	Demontaža starog, dobava i montaža novog kosog prolaznog ventila - fi 3/4".	kom	351,98	46,72
186.	Demontaža starog, dobava i montaža novog kosog prolaznog ventila - fi 1".	kom	372,59	49,45
187.	Demontaža starog, dobava i montaža novog kosog prolaznog ventila - fi 5/4".	kom	449,26	59,63
188.	Demontaža starog, dobava i montaža novog kosog prolaznog ventila - fi 6/4".	kom	469,65	62,33

CJENIK 2022

KN

EUR

189.	Demontaža starog, dobava i montaža novog kosog prolaznog ventila - fi 2".	kom	894,49	118,72
190.	Demontaža starog, dobava i montaža u postojeće kućište novog obrtaja prolaznog ventila - fi 1/2".	kom	182,16	24,18
191.	Demontaža starog, dobava i montaža u postojeće kućište novog obrtaja prolaznog ventila - fi 3/4".	kom	193,81	25,72
192.	Demontaža starog, dobava i montaža u postojeće kućište novog obrtaja prolaznog ventila - fi 1".	kom	212,44	28,20
193.	Demontaža starog, dobava i montaža u postojeće kućište novog obrtaja prolaznog ventila - fi 5/4".	kom	243,29	32,29
194.	Demontaža starog, dobava i montaža u postojeće kućište novog obrtaja prolaznog ventila - fi 6/4".	kom	252,26	33,48
195.	Demontaža starog, dobava i montaža u postojeće kućište novog obrtaja prolaznog ventila - fi 2".	kom	427,09	56,68
196.	Demontaža starog, dobava i montaža novog uzidnog ventila s poniklanom kapom fi 1/2" - uvoz bh.	kom	410,27	54,45
197.	Demontaža starog, dobava i montaža novog uzidnog ventila s poniklanom kapom fi 1/2" - uvoz i.	kom	406,93	54,01
198.	Demontaža starog, dobava i montaža novog uzidnog ventila s poniklanom kapom fi 3/4" - uvoz i.	kom	416,55	55,29
199.	Demontaža starog, dobava i montaža novog uzidnog ventila s poniklanom kapom fi 1/2" - uvoz s.	kom	404,79	53,72
200.	Demontaža starog, dobava i montaža novog uzidnog ventila s poniklanom kapom fi 3/4" - uvoz s.	kom	409,55	54,36
201.	Demontaža starog, dobava i montaža u postojeće kućište novog obrtaja i nove kape uzidnog ventila - fi 1/2" uvoz s.	kom	215,67	28,62
202.	Demontaža starog, dobava i montaža u postojeće kućište novog obrtalja uzidnog ventila - fi 3/4".	kom	250	33,18
203.	Demontaža starog, dobava i montaža novog obrtaja i nove kape uzidnog ventila "fini navoj" fi 1/2" u" postojeće kućište.	kom	210,55	27,94
204.	Demontaža starog, dobava i montaža novog kutnog ventila -fi 1/2"x1/2" uvoz i.	kom	135,36	17,97
205.	Demontaža starog, dobava i montaža novog kutnog ventila -fi 1/2"x3/8" uvoz i.	kom	186,23	24,72

CJENIK 2022

KN

EUR

206.	Demontaža starog, dobava i montaža novog kutnog ventila -fi 1/2"x3/8" - uvoz s.	kom	153,48	20,37
207.	Demontaža starog, dobava i montaža novog ventila s ispustom za šaht kod vodomjera - fi 3/4".	kom	343,7	45,62
208.	Demontaža starog, dobava i montaža novog ventila s ispustom za šaht kod vodomjera - fi 1".	kom	405,44	53,81
209.	Demontaža starog, dobava i montaža novog ventila s ispustom za šaht kod vodomjera - fi 5/4".	kom	493,8	65,54
210.	Demontaža starog, dobava i montaža novog ventila s ispustom za šaht kod vodomjera - fi 6/4".	kom	527,99	70,08
211.	Demontaža starog reducir ventila na navoj.	kom	197,86	26,26
212.	Dobava i montaža reducir ventila sa dva manometra fi 1/2"	kom	1.101,37	146,18
213.	Dobava i montaža reducir ventila sa dva manometra fi 3/4"	kom	1.116,19	148,14
214.	Dobava i montaža reducir ventila sa dva manometra fi 1"	kom	1.541,26	204,56
215.	Dobava i montaža reducir ventila sa dva manometra fi 5/4"	kom	2.116,81	280,95
216.	Dobava i montaža reducir ventila sa dva manometra - fi 6/4"	kom	3.107,29	412,41
217.	Dobava i montaža reducir ventila sa dva manometra - fi 2"	kom	3.676,98	488,02
218.	Demontaža starog, dobava i montaža novog ovalnog zasuna fi 50-NP-10, uključivo nove olovne brtve i vijci s maticom.	kom	1.600,21	212,38
219.	Demontaža starog, dobava i montaža novog ovalnog zasuna fi 80-NP-10, uključivo nove olovne brtve i vijci s maticom.	kom	2.059,02	273,28
220.	Demontaža starog, dobava i montaža novog ovalnog zasuna fi 100-NP-10, uključivo nove olovne brtve i vijci s maticom.	kom	2.363,23	313,65
221.	Demontaža starog, dobava i montaža novog ovalnog zasuna fi 200-NP-10, uključivo nove olovne brtve i vijci s maticom.	kom	6.108,08	810,68
222.	Rezanje starih olovni cijevi, dobava i montaža novih bakrenih spajanih lemljenjem, u ili izvan žljeba uključivo izoliranje filc trakom -cijev fi 28 mm.	m	280,73	37,26
223.	Demontaža starog reducir ventila na navoj 1/2" i 3/4"	kom	98,16	13,03
224.	Demontaža starog reducir ventila na navoj 1" i 5/4"	kom	127,62	16,94
225.	Demontaža starog reducir ventila na navoj 6/4" i 2"	kom	161	21,37
226.	Dobava i montaža Pex-Alu-Pex cijevi za vodu - fi 16 mm	m	192,58	25,56
227.	Dobava i montaža Pex-Alu-Pex cijevi za vodu - fi 20 mm	m	196,56	26,09
228.	Dobava i montaža Pex-Alu-Pex cijevi za vodu - fi 26 mm	m	227,65	30,21

CJENIK 2022

KN

EUR

229.	Dobava i montaža Pex-Alu-Pex cijevi za vodu - fi 32 mm	m	249,73	33,14
230.	Dobava i montaža Pex-Alu-Pex cijevi za vodu - fi 40 mm	m	296,65	39,37
231.	Dobava i montaža Pex-Smartpress koljena - fi 16 mm	kom	100,14	13,29
232.	Dobava i montaža Pex-Smartpress koljena - fi 20 mm	kom	116,37	15,44
233.	Dobava i montaža Pex-Smartpress koljena - fi 26 mm	kom	164,39	21,82
234.	Dobava i montaža Pex-Smartpress koljena - fi 32 mm	kom	233,82	31,03
235.	Dobava i montaža Pex-Smartpress mufe - fi 16 mm	kom	98,39	13,06
236.	Dobava i montaža Pex-Smartpress mufe - fi 20 mm	kom	108,73	14,43
237.	Dobava i montaža Pex-Smartpress mufe - fi 26 mm	kom	158,03	20,97
238.	Dobava i montaža Pex-Smartpress završne pločice - fi 1/2"-16 mm	kom	322,45	42,80
239.	Dobava i montaža Pex-Smartpress završne pločice - fi 1/2"-20 mm	kom	391	51,89
240.	Dobava i montaža Pex-Smartpress završne pločice - fi 9/4"-20 mm	kom	165,04	21,90
241.	Dobava i montaža Pex-Smartpress prijelazne spojnice - fi 1/2"-16 mm	kom	113,67	15,09
242.	Dobava i montaža Pex-Smartpress prijelazne spojnice - fi 1/2"-20 mm	kom	127,03	16,86
243.	Dobava i montaža Pex-Smartpress prijelazne spojnice - fi 3/4"-20 mm	kom	144,98	19,24
244.	Dobava i montaža Pex-Smartpress prijelazne spojnice - fi 3/4"-26 mm	kom	160,41	21,29
245.	Dobava i montaža Pex-Smartpress prijelazne spojnice - fi 1"-26 mm	kom	188,98	25,08
246.	Dobava i postava PEX prijelaznog komada D 25 - 3/4"	kom	168,46	22,36
247.	Dobava i montaža Pex-Smartpress T-komada - fi 16 mm	kom	172,44	22,89
248.	Dobava i montaža Pex-Smartpress T-komada - fi 20 mm	kom	179,29	23,80
249.	Dobava i montaža Pex-Smartpress T-komada - fi 26 mm	kom	237,58	31,53
250.	Dobava i montaža Pex-Smartpress redukcije - fi 20-16 mm	kom	107,71	14,30
251.	Dobava i montaža Pex-Smartpress redukcije - fi 25-20 mm	kom	145,8	19,35
252.	Dobava i montaža Pex-Smartpress redukcije - fi 32-20 mm	kom	184,63	24,50
253.	Dobava i postava PEX D 16 mm fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se PRESS SUSTAVOM obračun se vrši po komadu ugrađene opreme	kom	106,95	14,19
254.	Dobava i postava PEX D 20mm fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se PRESS SUSTAVOM obračun se vrši po komadu ugrađene oprememmm	kom	120,75	16,03

CJENIK 2022

KN

EUR

255.	Dobava i postava PEX D 26 mm fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se PRESS SUSTAVOM obračun se vrši po komadu ugrađene opreme	kom	169,05	22,44
256.	Dobava i postava PEX D 32 mm fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se PRESS SUSTAVOM obračun se vrši po komadu ugrađene opreme	kom	201,25	26,71
257.	Dobava i postava PEHD cijevi D 15	m	132,25	17,55
258.	Dobava i postava PEHD cijevi D 20	m	143,75	19,08
259.	Dobava i postava PEHD cijevi D 26	m	155,25	20,61
260.	Dobava i postava PEHD cijevi D 32	m	166,75	22,13
261.	Dobava i postava PEHD cijevi D 40	m	178,25	23,66
262.	Dobava i postava PEHD cijevi D 50	m	224,25	29,76
263.	Dobava i ugradnja nove PEHD cijevi PE100 za vodu, SDR11 do 16 bara, D 63.	m	229,43	30,45
264.	Dobava i ugradnja nove PEHD cijevi PE100 za vodu, SDR11 do 16 bara, D 75.	m	258,75	34,34
265.	Dobava i ugradnja nove PEHD cijevi PE100 za vodu, SDR11 do 16 bara, D 90.	m	276	36,63
266.	Dobava i postava PEHD cijevi D 100	m	396,75	52,66
267.	Dobava i ugradnja nove PEHD cijevi PE100 za vodu, SDR11 do 16 bara, D 110.	m	276	36,63
268.	Dobava i ugradnja nove PEHD cijevi PE100 za vodu, SDR11 do 16 bara, D 125.	m	276	36,63
269.	Dobava i ugradnja nove PEHD cijevi PE100 za vodu, SDR11 do 16 bara, D 140.	m	356,5	47,32
270.	Dolazak voditelja projekta na objekt, izvršenje uviđaja i konzultacija sa investitorom uz pregled tehničke dokumentacije i uzimanje potrebnih mjera. Izrada tehničkog rješenja sa specifikacijom radova i ponudom za investitora koja uključuje radni sat rada na ponudi. Svaki dodatni sat se naplaćuje 250,00kn. *Stavka se naplaćuje ukoliko se ne prihvati naša ponuda. **Stavka se ne obračunava ukoliko investitor prihvati našu ponudu za izvođenje sanacije te se isti iznos odbija od konačnog iznosa.	zahvat	632,5	83,95
271.	Dobava i postava cijevi tip aquaterm PPR cijev 16x2,2 mm	m	172,82	22,94
272.	Dobava i postava cijevi tip aquaterm PPR cijev 20x2,8 mm	m	214,57	28,48
273.	Dobava i postava cijevi tip aquaterm PPR cijev 25x3,5 mm	m	221,69	29,42
274.	Dobava i postava cijevi tip aquaterm PPR cijev 32x4,5 mm	m	258,77	34,34
275.	Dobava i postava PPR cijevi D 40	m	296,24	39,32
276.	Dobava i postava PPR cijevi D 50	m	423,55	56,21

CJENIK 2022

KN

EUR

277.	Dobava i postava PPR cijevi D 63	m	500,96	66,49
278.	Dobava i postava aquaterm koljena 20 mm	m	68,82	9,13
279.	Dobava i postava aquaterm koljena 25 mm	m	69,98	9,29
280.	Dobava i postava aquaterm koljena 16 mm	sat	68,77	9,13
281.	Dobava i postava aquaterm koljena 32 mm	m	89,45	11,87
282.	Dobava i postava završ.aquaterm koljena 16 mm	kom	91,66	12,17
283.	Dobava i postava završ.aquaterm koljena 20 mm	kom	93,66	12,43
284.	Dobava i postava završ.aquaterm koljena 25 mm	kom	127,04	16,86
285.	Dobava i postava završ.aquaterm koljena 32 mm	kom	206,01	27,34
286.	Dobava i postava aquaterm prijelaza 16 mm	kom	114,24	15,16
287.	Dobava i postava aquaterm prijelaza 20 mm	kom	114,24	15,16
288.	Dobava i postava aquaterm prijelaza 25 mm	kom	136,02	18,05
289.	Dobava i postava aquaterm prijelaza 32 mm	kom	187,09	24,83
290.	Dobava i postava PPR prijelaznog komada D 40/5/4"	kom	351,96	46,71
291.	Dobava i postava PPR prijelaznog komada D 50/6/4"	kom	531,74	70,57
292.	Dobava i postava PPR prijelaznog komada D 63/2"	kom	548,98	72,86
293.	Dobava i postava aquaterm redukcije 20/16 mm	kom	64,24	8,53
294.	Dobava i postava aquaterm redukcije 25/16 mm	kom	76,34	10,13
295.	Dobava i postava aquaterm redukcije 25/20 mm	kom	76,34	10,13
296.	Dobava i postava aquaterm redukcije 32/20 mm	kom	77,25	10,25
297.	Dobava i postava aquaterm redukcije 32/25 mm	kom	77,73	10,32
298.	Dobava i postava aquaterm spojnice 16 mm	kom	63,25	8,39
299.	Dobava i postava aquaterm spojnice 20 mm	kom	63,31	8,40
300.	Dobava i postava aquaterm spojnice 25 mm	kom	77,25	10,25
301.	Dobava i postava aquaterm spojnice: 32 mm	kom	80,41	10,67
302.	Dobava i postava aquaterm T spojnice 16 mm	kom	64,86	8,61
303.	Dobava i postava aquaterm T spojnice 20 mm	kom	64,95	8,62
304.	Dobava i postava aquaterm T spojnice 25 mm	kom	80,41	10,67
305.	Dobava i postava aquaterm T spojnice 32 mm	kom	88,5	11,75
306.	Dobava i postava aquaterm ravnog ventila 20 mm	kom	323,41	42,92
307.	Dobava i postava aquaterm ravnog ventila 25 mm	kom	323,41	42,92

CJENIK 2022

KN

EUR

308.	Dobava i postava aquaterm uzidnog ventila 20 mm	kom	312,87	41,52
309.	Dobava i postava aquaterm uzidnog ventila 25 mm	kom	370,37	49,16
310.	Dobava i postava aquaterm zaobilaz.luka 16 mm	kom	73,03	9,69
311.	Dobava i postava aquaterm zaobilaz.luka 20 mm	kom	73,26	9,72
312.	Dobava i postava aquaterm zaobilaz.luka 25 mm	kom	91,31	12,12
313.	Dobava i ugradnja kombiniranog kutnog ventila	kom	247,97	32,91
314.	Naknadna izolacija PPR cijevi armaflex trakom	m	19,55	2,59
315.	Naknadna izolacija pex cijevi filc trakom	m	21,85	2,90
316.	Dobava i montaža bakrene cijevi spajane lemljenjem -fi 15mm	m	235,35	31,24
317.	Dobava i montaža bakrenog koljena lemljenjem -fi 15mm	kom	60,24	8,00
318.	Dobava i montaža bakrenog T komada spajan lemljenjem -fi 15mm	kom	54,68	7,26
319.	Dobava i montaža mesinganog prijelaza 15/1/2" spajanog lemljenjem -fi 15mm	kom	54,75	7,27
320.	Dobava i montaža bakrene spojnice spajane lemljenjem -fi 15mm	kom	56,18	7,46
321.	Dobava i montaža bakrenog zaobilaznog luka spajanog lemljenjem -fi 15mm	kom	92,78	12,31
322.	Dobava i montaža mesinganog završnog koljena lemljenjem -fi 15mm	kom	63,34	8,41
323.	Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem -fi 15mm/12mm	kom	54,98	7,30
324.	Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem - fi 15mm/18mm	kom	60,66	8,05
325.	Dobava i montaža mesinganog prijelaza 15/3/4" lemljenjem -fi 15mm	kg	60,84	8,07
326.	Dobava i montaža bakrene cijevi spajane lemljenjem -fi 18mm	m	227,15	30,15
327.	Dobava i montaža bakrenog koljena lemljenjem -fi 18mm	kom	63,84	8,47
328.	Dobava i montaža mesinganog prijelaza spajanog lemljenjem -fi 18mm/1/2"	kom	58,02	7,70
329.	Dobava i montaža bakrene spojnice spajane lemljenjem -fi 18mm	kom	63,84	8,47
330.	Dobava i montaža bakrenog zaobilaznog luka spajanog lemljenjem -fi 18mm	kom	129,77	17,22
331.	Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem - fi 22mm/18mm	kom	72,46	9,62
332.	Dobava i montaža mesinganog završnog koljena lemljenjem -fi 18mm	kom	63,84	8,47
333.	Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem -fi 18mm/15mm	kom	57,97	7,69
334.	Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem - fi 28mm/18mm	kom	62,94	8,35
335.	Dobava i montaža mesinganog prijelaza spajanog lemljenjem -fi 18mm/3/4"	kom	68,21	9,05
336.	Dobava i montaža bakrene cijevi spajane lemljenjem -fi 22mm	m	239,21	31,75
337.	Dobava i montaža bakrenog koljena lemljenjem -fi 22mm	kom	68,21	9,05
338.	Dobava i montaža bakrenog T komada spajan lemljenjem -fi 22mm	kom	70,97	9,42

CJENIK 2022

KN

EUR

339.	Dobava i montaža mesinganog prijelaza spajanog lemljenjem -fi 22mm/1/2"	kom	83,16	11,04
340.	Dobava i montaža bakrene spojnice spajane lemljenjem -fi 22mm	kom	62	8,23
341.	Dobava i montaža bakrenog zaobilaznog luka spajanog lemljenjem -fi 22mm	kom	128,98	17,12
342.	Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem - fi 22mm/18mm	kom	72,46	9,62
343.	Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem - fi 28mm/22mm	kom	71,01	9,42
344.	Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem - fi 35mm/22mm	kom	161	21,37
345.	Dobava i montaža mesinganog završnog koljena lemljenjem -fi 22mm	kom	87,46	11,61
346.	Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem -fi 22mm/15mm	kom	57,51	7,63
347.	Dobava i montaža mesinganog prijelaza spajanog lemljenjem -fi 22mm/3/4"	kom	87,64	11,63
348.	Dobava i montaža mesinganog prijelaza spajanog lemljenjem -fi 22mm/1"	kom	91,03	12,08
349.	Dobava i montaža bakrene cijevi spajane lemljenjem -fi 28mm	m	303,97	40,34
350.	Dobava i montaža bakrenog koljena lemljenjem -fi 28mm	kom	79,93	10,61
351.	Dobava i montaža bakrenog T komada spajan lemljenjem -fi 28mm	kom	117,36	15,58
352.	Dobava i montaža bakrene spojnice spajane lemljenjem -fi 28mm	kom	79,93	10,61
353.	Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem - fi 35mm/28mm	kom	160,98	21,37
354.	Dobava i montaža mesinganog završnog koljena lemljenjem -fi 28/3/4"mm	kom	107,01	14,20
355.	Dobava i montaža bakrenog zaobilaznog luka spajanog lemljenjem -fi 28mm	kom	135,23	17,95
356.	Dobava i montaža bakrene cijevi spajane lemljenjem -fi 35mm	m	338,32	44,90
357.	Dobava i montaža bakrene spojnice spajane lemljenjem -fi 35mm	kom	176,94	23,48
358.	Dobava i montaža bakrenog koljena lemljenjem -fi 35mm	kom	177,39	23,54
359.	Dobava i montaža bakrenog T komada spajan lemljenjem -fi 35mm	kom	181,87	24,14
360.	Dobava i montaža mesinganog prijelaza spajanog lemljenjem -fi 35mm	kom	225,2	29,89
361.	Dobava i montaža bakrene redukcije spajane lemljenjem - fi 42mm/35mm	kom	180,21	23,92
362.	Dobava i montaža bakrene cijevi spajane lemljenjem -fi 42mm	m	426,37	56,59
363.	Dobava i montaža bakrenog T komada spajan lemljenjem -fi 42mm	kg	309,84	41,12
364.	Dobava i montaža mesinganog prijelaza spajanog lemljenjem -fi 42mm	kom	172,6	22,91
365.	Dobava i montaža bakrene spojnice spajane lemljenjem -fi 42mm	kom	168,25	22,33
366.	Dobava i montaža bakrenog koljena lemljenjem -fi 42mm	kom	164,9	21,89
367.	Dobava i postava PEHD D 15 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme	kom	132,25	17,55

CJENIK 2022

KN

EUR

368.	Dobava i postava PEHD D 20 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme	kom	143,75	19,08
369.	Dobava i postava PEHD D 25 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme	kom	155,25	20,61
370.	Dobava i postava PEHD D 32 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme	kom	166,75	22,13
371.	Dobava i postava PEHD D 40 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme	kom	178,25	23,66
372.	Dobava i postava PEHD D 50 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme	kom	224,25	29,76
373.	Dobava i postava PEHD D 63 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme	kom	281,75	37,39
374.	Dobava i postava PEHD D 75 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme	kom	316,25	41,97
375.	Dobava i postava PEHD D 90 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme	kom	339,25	45,03
376.	Dobava i postava PEHD D 100 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme	kom	396,75	52,66
377.	Dobava i postava PPR D 15 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme	kom	26,45	3,51

CJENIK 2022

KN

EUR

378.	Dobava i postava PPR D 20 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme	kom	37,95	5,04
379.	Dobava i postava PPR D 25 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme	kom	42,55	5,65
380.	Dobava i postava PPR D 32 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme	kom	49,45	6,56
381.	Dobava i postava PPR D 40 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme	kom	55,2	7,33
382.	Dobava i postava PPR D 50 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme	kom	66,7	8,85
383.	Dobava i postava PPR D 63 EF fazonskog komada (kao što su koljena ,spojnice ,t-komadi ,redukcije i sl) fazonski komadi se zavaruju elektrofuzijski obračun se vrši po komadu ugrađene opreme	kom	72,45	9,62
384.	Dobava i postava PEHD TAF prijelazni komad PEHD/ FE D 15/1/2"	kom	247,25	32,82
385.	Dobava i postava PEHD TAF prijelazni komad PEHD/ FE D 20/3/4"	kom	316,25	41,97
386.	Dobava i postava PEHD TAF prijelazni komad PEHD/ FE D 25/1"	kom	396,75	52,66
387.	Dobava i postava PEHD TAF prijelazni komad PEHD/ FE D 32/5/4"	kom	419,75	55,71
388.	Dobava i postava PEHD TAF prijelazni komad PEHD/ FE D 40/6/4"	kom	454,25	60,29
389.	Dobava i postava PEHD TAF prijelazni komad PEHD/ FE D 50 /2"	kom	511,75	67,92
390.	Dobava i postava PEHD TAF prijelazni komad PEHD/ FE D 63 / 2/12"	kom	856,75	113,71
391.	Dobava i postava PEHD TAF prijelazni komad PEHD/ FE D 75 / 3"	kom	982,1	130,35
392.	Dobava i postava PEHD TAF prijelazni komad PEHD/ FE D 90 / 4""	kom	1.322,50	175,53
393.	Istraživanje puknuća na instalacijama dovoda u zemlji kod prevelike potrošnje vode, PRETHODNO naručeno i kontrolirano po odgovornoj osobi za nadzor. Ispitne metode Geophone, Aquphone ,Kooleracija mjerenja , Datta loger ,Gas track formir tehnologija	kompl	Cijena na upit	

CJENIK 2022

KN

EUR

CJENIK VRIJEDI DO 31.12.2022